


TITRO d.o.o.

Bilje 92/C, 5292 Renče - Slovenija
Tel: +386 05 330 96 10 - Fax: +386 05 330 96 15
E-mail: titro@titro.si



ROYAL DOLPHIN

Il set per la costruzione e l'attrezzatura della piscina contiene



Mattone di polistirolo: facile da posare, ottimo isolamento.



Lo scarico del fondo ASTRAL facilita notevolmente lo svuotamento della piscina.



Skimmer ASTRAL, ugelli di ritorno, tubi e materiale di giunzione (gomiti, valvole, giunti olandesi, giunti).



Membrana in PVC di qualità, spessore 1,5mm, da applicare e saldare alla piscina. Possibilità di scelta tra 6 colori, allo stesso prezzo.



Filtro a sabbia BLU TOP con capacità di 9 o 12m³/h, a seconda della piscina (tabella).



Accessori a scelta

EASYPOL PLUS

piscina da interro in mattoni di polistirolo



Piscina da interro **con attrezzatura di particolare qualità**, costruita con mattoni di polistirolo e membrana impermeabile in PVC, dello spessore di 1,5mm, tipo ALKORPLAN. La costruzione della piscina è facile e veloce. Il set dell'attrezzatura contiene tutti gli elementi necessari per un montaggio della piscina di alta qualità. La piscina può essere poi dotata di molti altri accessori.

Particolarmente indicata per chi desidera costruirsi da solo la propria piscina.

Per tutti quelli che desiderano spendere meno e costruire una piscina di qualità senza ricorrere al nostro aiuto, abbiamo preparato il set piscina **EASYPOL**, nel quale ci siamo adoperati per garantire una **convenienza ancora maggiore**.



Set istruzioni di base per la costruzione con schema della piscina e dell'installazione degli elementi della parte tecnica della piscina. **ISTRUZIONI PER L'USO** e la gestione della piscina.

La piscina a casa

Gli schemi sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso i dati e i contenuti. Tutti i prezzi sono informativi e possono subire variazioni.

Tutto il piacere dell'acqua comodamente a casa vostra

www.piscine.si

EASYPOOL PLUS piscina da interro in mattoni di polistirolo

La piscina EASYPOOL PLUS è pensata per tutti quelli che desiderano costruire da soli la propria piscina, senza però rinunciare alla qualità. In questo set, abbiamo inserito un'attrezzatura valida e di qualità, con una membrana in PVC di 1,5mm per impermeabilizzare la piscina. Abbiamo previsto che sarete voi da soli a montare e attrezzare la piscina, ma vi consigliamo di affidare ai nostri tecnici, con esperienza pluriennale, l'impermeabilizzazione della piscina con la membrana, poiché la sua saldatura è un'operazione che richiede particolare perizia e che non sareste in grado di realizzare da soli.

Il set contiene tutto ciò che vi serve per costruire la vostra piscina. I mattoni di polistirolo garantiscono inoltre un isolamento termico ottimale della piscina. La costruzione della piscina è molto semplice. Dopo aver terminato il fondo di calcestruzzo, si dispongono le mattonelle in rettangolo e si cementano con il calcestruzzo. Quando la piscina è costruita e attrezzata con l'impianto di depurazione e gli altri eventuali accessori, allora è il momento di eseguire l'impermeabilizzazione con la membrana in PVC. Questa operazione sarà effettuata dai nostri installatori.



Le immagini sono indicative

	unità	6,0 x 3,0m	7,0 x 3,0 m	8,0 x 4,0 m	9,0 x 5,0 m	10,0 x 5,0 m
Mattoni di polistirolo 100x25x25	pezzo	117	129	153	177	186
Chiusure per mattoni	pezzo	48	48	48	48	48
Scarico del fondo ASTRAL ECO	pezzo	1	1	1	1	1
Skimmer ASTRAL ampliato	pezzo	1	1	2	3	3
Passante a muro ASTRAL	pezzo	2	2	4	5	5
Ugello direzionale ASTRAL	pezzo	2	2	3	4	4
Attacco aspirazione	pezzo	-	-	1	1	1
Filtro a sabbia tipo BLU TOP 9mc/h o 12mc/h, compresa sabbia filtrante	tipo	9 m ³ /h	9 m ³ /h	9 m ³ /h	12 m ³ /h	12 m ³ /h
Tubi, materiale di giunzione, valvole, ecc. per il collegamento tra piscina e dispositivo di filtraggio	set	1	1	1	1	1
Impermeabilizzazione con telo in PVC da 1,5mm Alkorplan (vari colori), con il montaggio	set	1	1	1	1	1
Istruzioni per il montaggio e l'uso	pezzo	1	1	1	1	1
Scaletta in inox ASTRAL	pezzo	1	1	1	1	1
Altri accessori a scelta (non compresi nel prezzo)	-	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
Prezzo IVA esclusa	EUR	4.854,94	5.268,26	6.633,03	8.099,29	8.601,09
Prezzo IVA 20% inclusa	EUR	5.825,93	6.321,91	7.959,64	9.719,15	10.321,31

Tutti i prezzi sono FCO nostro magazzino a Bilje presso Nova Gorica e non includono i lavori di costruzione e il montaggio!

LAVORI DI MONTAGGIO su ordinazione: I lavori di montaggio sono suddivisi in gruppi e possono essere ordinati per singolo gruppo. Così potrete affidarci quelle operazioni che pensate di non essere in grado di eseguire da soli.

DESCRIZIONE DEL LAVORO:

	PREZZO IVA escl.	PREZZO 20% IVA incl.
1. Spiegazione delle istruzioni e dimostrazione della posa dei mattoni, dell'installazione degli elementi da incasso nel pavimento e nelle pareti della piscina	190 EUR	228 EUR
2. Collegamento degli elementi da incasso con impianto di tubazioni fino al contenitore macchine	400 EUR	480 EUR
3. Montaggio del filtro nell'impianto di tubazioni	400 EUR	480 EUR
4. Il lavoro di impermeabilizzazione della piscina è compreso nel prezzo dell'impermeabilizzazione	---	---
5. Avviamento della piscina - dimostrazione pratica dell'uso del filtro e dei prodotti di disinfezione	190 EUR	228 EUR
MONTAGGIO COMPLETO:	1.180 EUR	1.416 EUR

SPESE DI VISITA al cantiere: Abbiamo previsto 6 visite (4 x realizzazione piscina e 2 x impermeabilizzazione) al cantiere di costruzione della piscina, che normalmente sono sufficienti. Per queste 6 visite, fino ad una distanza di 30Km da Bilje, non vengono addebitate spese. Per ogni chilometro supplementare, il prezzo è di 1,1 EUR/Km (calcolato in una sola direzione!). Per eventuali ulteriori visite, saranno addebitate le spese di viaggio normali (1,1 EUR/Km in una direzione) da Bilje al cantiere, nonché il tempo impiegato.